





[Catálogo de Equipos para uso Industrial y Generadores](#)



Intervención, Cableado, Puesta a Tierra, Equipos de Distribución Eléctrica

400 Amp 3 Phase Power Distribution System

Generator – 150 KVA
400 A, 3 Ø, 120/208 VAC

Cables - 4/0 AWG Type W
(5) wire Cam Extensions
Page 15

Hammerhead Distribution Box
400 A, 3 Ø
120/208 VAC Cam Input
(4) 100 A, (5) Wire
Cam Receptacles
NEMA 3R Weatherproof
Cat. No. DB400A-F202000
Page 9

Pagoda Distribution Box
100 A, 3 Ø
120/208 VAC Cam Input
(5) L21-20, 20 A
120/208 VAC Receptacles
NEMA 3R Weatherproof
Cat. No. DB100NP-AFF-S
Page 12

Cables - #2 AWG Type SC
(5) Wire Banded Cam Ext.
Page 15

Pagoda Distribution Box
100 A, 3 Ø
120/208 VAC Cam Input
(12) 20 A, 125 VAC
GFCI Receptacles
NEMA 3R Weatherproof
Cat. No. DB100NP-AQQ-S3
Page 12

Cube Distribution Box
L21-20, 20 A Input
(3) 20 A, 125 VAC
GFCI Receptacles
NEMA 3R Weatherproof
Cat. No. DB20-C13GFI
Page 14

Quad Stringer
L21-20, 20 A 120/208 VAC
Feed Thru
to (6) 20 A, 125 VAC
GFCI Receptacles
NEMA 3R Weatherproof
Cat. No. DB20-QD50GF-3FT
Page 14

